

**Casa di Riposo San Domenico – Colle dei Fabbri n°8 - Pescia (PT)**  
**Progetto per la sistemazione delle aree esterne**  
**Maggio 2012**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

| N° | DESCRIZIONE OPERA  | UNITÀ | PREZZO UNITARIO |
|----|--|-------|-----------------|
| 1. | SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici e a mano, secondo le sagome prescritte, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi la rimozione e la rottura di trovanti rocciosi, relitti di muratura e di conglomerato cementizio anche armato; compreso ogni onere e magistero per la esecuzione a regola d'arte; in particolare compreso il taglio, l'abbattimento e l'estirpazione di piante, arbusti e ceppaie; <b>compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta.</b> Compreso ogni onere per dare il piano di spianamento pronto per i successivi interventi, per prevenire smottamenti e frane, per risagomare le scarpate nei punti ove vi sono stati scivolamenti di materiale; compreso infine i riporti di terra negli avvallamenti e nei tratti a quota minore.  | mc.   | €. 15,00        |
| 2. | SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi meccanici e a mano, secondo le sagome prescritte, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi la rimozione e la rottura di trovanti rocciosi, relitti di muratura e di conglomerato cementizio anche armato; compreso ogni onere e magistero per la esecuzione a regola d'arte; in particolare compreso il taglio, l'abbattimento e l'estirpazione di piante, arbusti e ceppaie; <b>compreso la sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere e in luoghi indicati dalla D.L.</b> Compreso ogni onere per dare il piano di spianamento pronto per i successivi interventi, per prevenire smottamenti e frane, per risagomare le scarpate nei punti ove vi sono stati scivolamenti di materiale; compreso infine i riporti di terra negli avvallamenti e nei tratti a quota minore.  | mc.   | €. 5,00         |
| 3. | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA, sia continuo che isolato, da eseguirsi sia con mezzi meccanici che a mano, secondo le sagome prescritte, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, e per qualunque profondità, ma comunque non oltre il limite di 4,00 ml. Compreso la rottura e la rimozione di trovanti rocciosi, relitti di muratura e conglomerato cementizio anche armato, l'estirpazione, l'abbattimento ed il taglio di piante arbustive ceppaie; compreso aggotamenti ed esaurimento delle acque nei cavi, sia sorgive che pluviali, mediante mezzi idonei; le sbadacchiature; le armature in legname o di qualsiasi altro tipo anche a cassa chiusa; la demolizione delle massicciate stradali anche se bitumate, compreso il necessario taglio dell'asfalto; la rimozione o demolizione della pavimentazioni stradali secondo quanto indicato dalla D.L.; il perfetto spianamento e regolarizzazione sia del fondo che delle pareti, anche inclinate, dello scavo; gli oneri relativi per l'apposizione di segnalazione notturne dei lavori in corso e delle deviazioni del traffico che si renderanno necessarie per l'incolumità pubblica e che verranno indicate o dagli Enti competenti o dalla D.L.; il taglio e rifacimento di eventuali fognoli o tubazioni incontrate; altresì compreso il maggior onere derivante da scavo in prossimità di servizi tecnologici esistenti e dal relativo passaggio della trincea, e ogni altro onere e magistero che si rendesse necessario, anche se non espressamente citato nella presente voce, per l'esecuzione a perfetta regola d'arte; infine <b>compreso il carico trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta.</b> La valutazione del volume di scavo verrà effettuata esclusivamente in base alla larghezza prevista nel progetto o comunicata per scritto con ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori. | mc.   | €. 25,00        |
| 4. | SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA, sia continuo che isolato, da eseguirsi sia con mezzi meccanici che a mano, secondo le sagome prescritte, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, e per qualunque profondità, ma comunque non oltre il limite di 4,00   | mc.   | €. 8,00         |

**Casa di Riposo San Domenico – Colle dei Fabbri n°8 - Pescia (PT)**  
**Progetto per la sistemazione delle aree esterne**  
**Maggio 2012**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

| N° | DESCRIZIONE OPERA   | UNITÀ | PREZZO UNITARIO |
|----|---|-------|-----------------|
|    | ml. Compreso la rottura e la rimozione di trovanti rocciosi, relitti di muratura e conglomerato cementizio anche armato, l'estirpazione, l'abbattimento ed il taglio di piante arbustive ceppaie; compreso aggotamenti ed esaurimento delle acque nei cavi, sia sorgive che pluviali, mediante mezzi idonei; le sbadacchiature; le armature in legname o di qualsiasi altro tipo anche a cassa chiusa; la demolizione delle massicciate stradali anche se bitumate, compreso il necessario taglio dell'asfalto; la rimozione o demolizione della pavimentazioni stradali secondo quanto indicato dalla D.L.; il perfetto spianamento e regolarizzazione sia del fondo che delle pareti, anche inclinate, dello scavo; gli oneri relativi per l'apposizione di segnalazione notturne dei lavori in corso e delle deviazioni del traffico che si renderanno necessarie per l'incolumità pubblica e che verranno indicate o dagli Enti competenti o dalla D.L.; il taglio e rifacimento di eventuali fognoli o tubazioni incontrate; altresì compreso il maggior onere derivante da scavo in prossimità di servizi tecnologici esistenti e dal relativo passaggio della trincea, e ogni altro onere e magistero che si rendesse necessario, anche se non espressamente citato nella presente voce, per l'esecuzione a perfetta regola d'arte; infine <b>compreso la sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere e in luoghi indicati dalla D.L.</b> La valutazione del volume di scavo verrà effettuata esclusivamente in base alla larghezza prevista nel progetto o comunicata per scritto con ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori. |       |                 |
| 5. | FORNITURA E POSA IN OPERA di <b>tout-venant di cava</b> , privo di sostanze organiche, scorie gessose e quant'altro venga ritenuto dannoso dalla D.L.; compreso spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiori a 30 cm, l'innaffiamento e i necessari ricarichi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La valutazione verrà effettuata in base alla parte di volume di scavo da rinterrare e secondo le sagome di progetto. Per rinterrati, riempimenti e formazione di rilevati, il tutto eseguito con mezzi meccanici.  | mc.   | €. 40,00        |
| 6. | RINTERRO O RIEMPIMENTO di scavi continui o isolati o buche, <b>con materiale di risulta proveniente dagli scavi</b> , privo di sostanze organiche, scorie gessose e quant'altro venga ritenuto dannoso a giudizio della D.L.. Compreso l'approvvigionamento del materiale, la eliminazione dei corpi estranei voluminosi quali trovanti rocciosi o relitti di murature o calcestruzzo, il riempimento a strati di 30 cm. ben costipati, l'innaffiamento e i necessari ricarichi. La valutazione delle quantità impiegate sarà fatta in base al volume di scavo da riempire. Per rinterro eseguito con mezzi meccanici.  | mc.   | €. 5,00         |
| 7. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATO DI CAVA per la realizzazione dello strato di base per pavimentazioni stradali, steso a strati successivi di spessore indicato dalla D.L.; costipato con mezzi meccanici ritenuti idonei dalla D.L. fino a raggiungere un grado di compattazione pari al 95% della prova AASHO modificata. Compreso fornitura e posa in opera del materiale, ogni onere per annaffiamento, ricarica e quant'altro necessario per dare il piano viabile perfettamente rifinito secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste in progetto, e pronto per la posa in opera del successivo manto bituminoso. Il computo del materiale sarà effettuato in base al volume ottenuto dopo la prescritta cilindratura e compattazione e in ragione della larghezza di scavo prevista in progetto.   | mc.   | €. 40,00        |
| 8. | Fornitura e posa in opera di PIETRISCO LAVATO DI PEZZATURA 4/7 per il riempimento di scavi continui o isolati, buche, per la formazione di massicciate stradali, per la realizzazione di drenaggi; privo di sostanze organiche, scorie gessose e quant'altro venga ritenuto dannoso dalla D.L.;   |       | €. 40,00        |

**Casa di Riposo San Domenico – Colle dei Fabbri n°8 - Pescia (PT)**  
**Progetto per la sistemazione delle aree esterne**  
**Maggio 2012**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

| N°  | DESCRIZIONE OPERA  | UNITÀ | PREZZO UNITARIO |
|-----|--|-------|-----------------|
|     | compreso spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiori a 30 cm, l'innaffiamento e i necessari ricarichi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La valutazione verrà effettuata in base alla parte di volume di scavo da rinterrare e secondo le sagome di progetto o secondo quelle stabilite dalla D.L. Per rinterro eseguito sia con mezzi meccanici che a mano.  |       |                 |
| 9.  | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA per l'allettamento e il rinfianco delle tubazioni previa la ripulitura e il perfetto livellamento del fondo scavato; compreso il costipamento, la profilatura del letto di posa del tubo, l'accurato rinfianco e ricoprimento e quant'altro necessario affinché lo strato di sabbia possa svolgere correttamente l'azione di ripartizione dei carichi attorno al tubo. La misurazione del materiale impiegato verrà fatta in base alle sezioni tipo di progetto.   | mc.   | €. 40,00        |
| 10. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA FINE LAVATA, stesa a strati non superiori a 25 cm ben costipati e con superficie tirata in piano, per sottofondi e allettamenti di pavimentazioni esterne di qualunque tipo, ivi compreso la finitura superficiale dei piani dei sottofondi stradali. Compreso ogni onere per approvvigionamento da cave di prestito, fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte e per dare il piano finito pronto per la successiva posa degli altri materiali sovrastanti.   | mc.   | €. 50,00        |
| 11. | DEMOLIZIONE TOTALE E PARZIALE DI MURATURE E DI ELEMENTI IN CONGLOMERATO semplice e/o armato, il tutto di qualsiasi genere e forma, compreso volte e volticelle con relativi rinfianchi, qualunque ne sia la tenacità e la specie, anche con l'uso continuo di punta di acciaio; compreso il taglio delle eventuali armature in ferro anche con l'uso della fiamma ossidrica; altresì compreso il taglio secondo linee prestabilite, l'esecuzione delle armature di sicurezza e dei ponti di servizio, il tiro in alto o la discesa dei materiali, la cernita di quelli utili che rimangono di proprietà dell'Amministrazione, loro trasporto ed accatastamento nelle località prescelte dalla D.L. nell'ambito dei cantieri, carico, trasporto e scarico dei materiali non utilizzati in rilevato o a rifiuto, a qualsiasi distanza. | mc.   | €. 60,00        |
| 12. | RIMOZIONE DI ELEMENTI IN ACCIAIO sia strutturali che di finitura di qualsiasi genere e forma; compreso il taglio anche con l'uso della fiamma ossidrica; altresì compreso il taglio secondo linee prestabilite, l'esecuzione delle armature di sicurezza e dei ponti di servizio, il tiro in alto o la discesa dei materiali, la cernita di quelli utili che rimangono di proprietà dell'Amministrazione, loro trasporto ed accatastamento nelle località prescelte dalla D.L. nell'ambito dei cantieri, carico, trasporto e scarico dei materiali non utilizzati a rifiuto, a qualsiasi distanza.   | Kg.   | €. 1,00         |
| 13. | SMONTAGGIO E/O DEMOLIZIONE TOTALE E/O PARZIALE DI LASTRICATO IN PIETRA di qualsiasi genere e forma, qualunque ne sia la tenacità e la specie, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, compreso il taglio secondo linee prestabilite, l'esecuzione delle armature di sicurezza e dei ponti di servizio, il tiro in alto o la discesa dei materiali, la cernita di quelli utili che rimangono di proprietà dell'Amministrazione, loro trasporto ed accatastamento nelle località prescelte dalla D.L. nell'ambito dei cantieri, carico, trasporto e scarico dei materiali non utilizzati in rilevato o a rifiuto, a qualsiasi distanza.  | mq.   | €. 30,00        |
| 14. | CONGLOMERATO CEMENTIZIO per sottofondazioni, platee, rinfianchi etc. dosato con q.li 2,00 di cemento R 325 per mc 1,20 di inerti, avente resistenza caratteristica C10/15; compreso ogni onere per confezione, getto, pestonamento, eventuale livellamento e quant'altro necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. In opera.   | mc.   | €. 100,00       |

**Casa di Riposo San Domenico – Colle dei Fabbri n°8 - Pescia (PT)**  
**Progetto per la sistemazione delle aree esterne**  
**Maggio 2012**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

| N°  | DESCRIZIONE OPERA  | UNITÀ | PREZZO UNITARIO |
|-----|--|-------|-----------------|
| 15. | CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera dosato a ql. 3,50 di cemento R425 per mc 1,20 di inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, dosati secondo le curve granulometriche normative; avente resistenza caratteristica C25/30, compreso eventuali additivi fluidificanti, idrofughi ed antigelo da pagarsi a piè d'opera. Compreso ogni onere per confezione, getto, pestonatura, battitura o vibrazione, innaffiamento e protezione dagli agenti atmosferici, gli oneri per perfetta esecuzione della ripresa dei getti, eventuale predisposizione di sedi, alloggiamenti, forometrie per passaggio impianti etc.; ed inoltre gli oneri derivanti dal controllo degli impasti previsti dalle vigenti normative. Altresi compresa fornitura e posa in opera di giunti di tenuta in materiale plastico da realizzarsi in corrispondenza delle riprese di getto. Escluse le casseforme e le armature metalliche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro in opera finito a perfetta regola d'arte. Per strutture armate sia in fondazione che in elevazione. | mc.   | €. 180,00       |
| 16. | CASSEFORME IN LEGNO per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso il bancheggiamento, le armature di sostegno, di controvento etc.; compreso ogni onere quali sfrido legname, chiodature, disarmi, accatastamenti ed allontanamenti del materiale etc. eseguite a perfetta regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo; per strutture sia di fondazione che di elevazione, e per profili sia rettilinei che curvilinei, compreso anche gli oneri aggiuntivi nel caso di getti facciavista.   | mq.   | €. 30,00        |
| 17. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA per armature di conglomerato cementizio, compreso ogni onere per lavorazione e taglio a misura, sagomato e posto in opera a perfetta regola d'arte, secondo i disegni esecutivi o le indicazioni della D.L.; compreso sfridi, legature e quant'altro necessario. La valutazione delle quantità verrà fatta esclusivamente in base al peso teorico dell'acciaio paria 7850 kg/mc. Del tipo B450C.  | kg.   | €. 1,50         |
| 18. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO DA CARPENTERIA in profilati a caldo di normale produzione anche composti ( IPE, HE, L, U, T, piatti etc.), in profilati chiusi ottenuti da nastri laminati a caldo e/o in profili di lamiera formata a freddo. Compreso la esecuzione dei collegamenti saldati o bullonati di qualunque tipo e forma; la fornitura di piastre, flange, bulloni; ogni onere per sollevamento a qualunque quota con idonei apparecchi, i ponteggi occorrenti, gli stralli, i controventi e gli ancoraggi provvisori e definitivi e quant'altro necessario <b>per la esecuzione di strutture in carpenteria metallica</b> ; compresa la zincatura.   | Kg.   | €. 3,00         |
| 19. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO DA CARPENTERIA in profilati a caldo di normale produzione anche composti ( IPE, HE, L, U, T, piatti etc.), in profilati chiusi ottenuti da nastri laminati a caldo e/o in profili di lamiera formata a freddo. Compreso la esecuzione dei collegamenti saldati o bullonati di qualunque tipo e forma; la fornitura di piastre, flange, bulloni; ogni onere per sollevamento a qualunque quota con idonei apparecchi, i ponteggi occorrenti, gli stralli, i controventi e gli ancoraggi provvisori e definitivi e quant'altro necessario per la esecuzione di strutture in carpenteria metallica; compresa la zincatura. <b>Per la realizzazione di ringhiere.</b>   | Kg.   | €. 4,00         |
|     | MURATURE A UNA TESTA in laterizio eseguita con malta bastarda; compreso gli occorrenti ponti di servizio, con l'onere della formazione di architravi, lesene, spigoli, sguanci, mazzette e parapetti. Valutata vuoto per pieno con l'esclusione delle superfici superiori a mq. 4,00. <b>Realizzata con mattoni doppio UNI semipieni.</b>  | mq.   | 40,00           |

**Casa di Riposo San Domenico – Colle dei Fabbri n°8 - Pescia (PT)**  
**Progetto per la sistemazione delle aree esterne**  
**Maggio 2012**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

| N°  | DESCRIZIONE OPERA   | UNITÀ | PREZZO UNITARIO |
|-----|---|-------|-----------------|
| 20. | MURATURE A DUE TESTE in laterizio eseguita con malta bastarda; compreso gli occorrenti ponti di servizio, con l'onere della formazione di architravi, lesene, spigoli, sguanci, mazzette e parapetti. Valutata vuoto per pieno con l'esclusione delle superfici superiori a mq. 2,00. <b>Realizzata con mattoni doppio UNI semipieni.</b>   | mq.   | €. 70,00        |
| 21. | MURATURE AD UNA TESTA in laterizio eseguita con malta bastarda compreso gli occorrenti ponti di servizio, con l'onere della formazione di architravi, lesene, spigoli, sguanci, mazzette e parapetti. Valutata vuoto per pieno con l'esclusione delle superfici superiori a mq 4,00. <b>Realizzata con mattoni pieni.</b>   | mq.   | €. 60,00        |
| 22. | MURATURE A DUE TESTE in laterizio eseguita con malta bastarda; compreso gli occorrenti ponti di servizio, con l'onere della formazione di architravi, lesene, spigoli, sguanci, mazzette e parapetti. Valutata vuoto per pieno con l'esclusione delle superfici superiori a mq. 2,00. <b>Realizzata con mattoni pieni.</b>  | mq.   | €. 90,00        |
| 23. | RIVESTIMENTO FACCIAVISTA DI MURI IN C.A., CON PIETRAMME LOCALE, fornito dall'impresa, posto a ricorsi orizzontali o ad opus incertum, dello spessore minimo di cm. 20, murato con malta bastarda ed ancorato alla struttura in c.a. con almeno quattro ferri di ancoraggio a mq. di parete; compreso fornitura e posa in opera dei materiali, gli occorrenti ponti di servizio, l'onere per la formazione di architravi, lesene, spigoli, manette e parapetti, ricorsi o cordolature orizzontali eseguite in mattoni pieni o con cordoli in calcestruzzo armato o meno; altresì compreso la fornitura e posa in opera della cimasa di coronamento. Il tutto valutato vuoto per pieno con l'esclusione delle superfici superiori a mq. 2,00. | mq.   | €. 100,00       |
| 24. | INTONACO CIVILE COMPLETO PER ESTERNI formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato a crivello fino, lisciata con fratazzo metallico; compreso ponteggi ed ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Eseguito anche su cordoli, squanci, lesene, travi ecc.. Valutato vuoto per pieno con l'esclusione delle superfici superiori a mq.4,00.   | mq.   | €. 30,00        |
| 25. | TINTEGGIATURA A CALCE PER ESTERNI previa mano di preparazione (imprimatura) con latte di calce idoneamente diluita, preparazione delle pareti con la rasatura e stuccatura, eseguita a pennello con una mano di calce e colore minerale finemente macinato, seconda mano di calce e colore con aggiunta di fissativo vinilico, terza mano a spruzzo a finire per completare il lavoro a perfetta regola d'arte. Compreso ogni mezzo d'opera (ponteggi, scale, ecc.), oneri e magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Valutata vuoto per pieno con l'esclusione delle superfici superiori a mq.4.00.   | mq.   | €. 12,00        |
| 26. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINE IN LATERIZIO, della stessa fattura di quelli presenti sui muretti originari esistenti, con eventuali coste rifilate e/o smussate; compresi gli oneri per la realizzazione di gocciolatoi, canalette, le operazioni di muratura, stuccatura, sigillatura, la posa in opera di eventuali grappe e ancoraggi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.   | mq.   | €. 40,00        |
| 27. | REALIZZAZIONE DI LASTRICATO, con pietrame di qualsiasi tipo, genere e forma, fornito dall'impresa, posto in opera secondo il disegno preesistente o comunque secondo il disegno indicato dalla D.L.; compreso la realizzazione del sottofondo anche con strato di allettamento in calcestruzzo fornitura e posa in opera dei materiali, gli occorrenti ponti di servizio, l'onere per la formazione di ricorsi o cordolature e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.   | mq.   | €. 160,00       |

**Casa di Riposo San Domenico – Colle dei Fabbri n°8 - Pescia (PT)**  
**Progetto per la sistemazione delle aree esterne**  
**Maggio 2012**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

| N°  | DESCRIZIONE OPERA   | UNITÀ | PREZZO UNITARIO |
|-----|---|-------|-----------------|
| 28. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATO prefabbricato stradale in calcestruzzo vibrato, in pezzi da ml 0,50 o da ml 1,00x0,25x0,12, a testa quadra, con bordo smussato, superficie liscia e compatta, in pezzi dritti od in curva. Murato alla quota voluta su massetto di calcestruzzo cementizio dello spessore minimo di cm 15, compresa l'esecuzione dello strato di allettamento in conglomerato cementizio magro e l'onere derivante dallo scavo, la stuccatura dei giunti con malta cementizia, nonché l'eventuale realizzazione dei passi carrabili, e quant'altro necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. | ml.   | €. 28,00        |
| 29. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATO prefabbricato stradale in calcestruzzo vibrato, in pezzi da ml 0,50 o da ml 1,00x0,25x0,16, a testa quadra, con bordo smussato, superficie martellinata, in pezzi dritti od in curva. Murato alla quota voluta su massetto di calcestruzzo cementizio dello spessore minimo di cm 15, compresa l'esecuzione dello strato di allettamento in conglomerato cementizio magro e l'onere derivante dallo scavo, la stuccatura dei giunti con malta cementizia, nonché l'eventuale realizzazione dei passi carrabili, e quant'altro necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.      | ml.   | €. 32,00        |
| 30. | FORMAZIONE DI CUNETTA O ZANELLA A UNO O DUE PETTI in cls. delle dimensioni minime di largh. cm 40 spessore cm 15, dosato per ogni mc con q.li 3 di cemento R 425, compreso l'eventuale scavo, pulizia e regolarizzazione del piano di posa con materiale arido, nonché ogni altro onere derivante dalla confezione, getto, vibratura, armatura, casseformi, rifinitura a faccia vista e quant'altro necessario.   | ml.   | €. 34,00        |
| 31. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PORTA-GRIGLIA, a sezione semicircolare di diametro interno pari a 20 cm per convogliamento e deflusso delle acque, posata su letto di conglomerato cementizio non inferiore a cm 15 e compreso nel prezzo. Altresì compreso l'esecuzione dello strato di posa in conglomerato cementizio magro, l'onere derivante dallo scavo, la stuccatura dei giunti, i raccordi a tubazioni di efflusso e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.   | ml.   | €. 45,00        |
| 32. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA CARRABILE in acciaio elettrofuso zincato, di tipo antitacco con maglia 30x10 mm e profili 25x2 mm, con sede di appoggio opportunamente lavorata ed atta a garantire la perfetta aderenza della griglia alla canaletta in maniera che non abbiano a verificarsi rumori di sorta durante il transito degli automezzi; comprese assistenze murarie e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.   | kg.   | €. 4,00         |
| 33. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN PVC serie 303/1 pesante, secondo le Norme UNI 7447/75, a qualsiasi altezza o profondità, compreso pezzi speciali per raccordi, innesti, curve, gomiti, ecc.; giunti a bicchiere con anelli di tenuta in materiale elastomerico e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm. 160  | ml.   | €. 16,00        |
| 34. | FORNITURA E POSA OPERA DI TUBAZIONE IN PVC serie 303/1 pesante, secondo le Norme UNI 7447/75, a qualsiasi altezza o profondità, compreso pezzi speciali per raccordi, innesti, curve, gomiti, etc.; giunti a bicchiere con anelli di tenuta in materiale elastomerico e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 200.   | ml.   | €. 20,00        |
| 35. | FORNITURA E POSA OPERA DI TUBAZIONE IN PVC serie 303/1 pesante, secondo le Norme UNI 7447/75, a qualsiasi altezza o profondità, compreso pezzi speciali per raccordi, innesti, curve, gomiti, etc.; giunti a  | ml.   | €. 35,00        |

**Casa di Riposo San Domenico – Colle dei Fabbri n°8 - Pescia (PT)**  
**Progetto per la sistemazione delle aree esterne**  
**Maggio 2012**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

| N°  | DESCRIZIONE OPERA   | UNITÀ | PREZZO UNITARIO |
|-----|---|-------|-----------------|
|     | bicchiere con anelli di tenuta in materiale elastomerico e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 315.  |       |                 |
| 36. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA ED ELETTRICO, consistenti in tubo protettivo corrugate isolante flessibile in polietilene alta densità, ad elevata resistenza meccanica e chimica; doppia parete esterna corrugata ed interna liscia, per cavidotti compreso manicotti di giunzione e quant'altro per la realizzazione a regola d'arte tubo, <b>compreso lo scavo e il rinterro</b> . Diametro Ø 90   | ml.   | €. 50,00        |
| 38. | FORMAZIONE DI POZZETTO DI ISPEZIONE sia per tubazioni rettili che per incroci e deviazioni, realizzato con platea in calcestruzzo cementizio dosato a ql. 2,00 di cemento, dello spessore minimo di cm 10; pareti in calcestruzzo non armato dosato a ql. 3,00 di cemento, dello spessore di cm 25; soletta carrabile in calcestruzzo cementizio armato dosato a ql. 3,50 di cemento, dello spessore di cm 15; compreso scavo, carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, rinfianco e rinterro, rifacimento del manto stradale, fornitura e posa in opera di acciaio FeB44k controllato per l'armatura della soletta, fornitura e installazione di gradini alla pompiera per pozzetti con profondità della linea di scorrimento maggiore di ml 1,20; compreso altresì ogni onere e magistero per l'allaccio e la perfetta tenuta delle tubazioni, le opere di finitura quali murature e letti di malta necessari per raggiungere il livello della pavimentazione stradale, la sagomatura del fondo e il suo rivestimento con lo stesso materiale delle tubazioni per dare continuità alla linea di scorrimento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione del chiusino in ghisa pagato a parte. Il pozzetto potrà essere anche prefabbricato; in tal caso, premesso che le caratteristiche e le dimensioni dello stesso dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L., con il prezzo di seguito riportato si intende pagare la fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di tutti gli elementi costituenti il pozzetto stesso nonché tutti gli oneri, lavori e fornitura di materiali precedentemente previsti per il pozzetto gettato in opera. In entrambi i casi, il pozzetto sarà pagato in base al volume netto interno compreso fra la linea di scorrimento del liquame e l'intradosso della soletta in c.a. di copertura. In luogo del rivestimento del fondo dello stesso materiale delle tubazioni, è ammesso, sempre dopo in parere favorevole della D.L., l'uso di vernici epossidiche in modo tale che la superficie di scorrimento sia perfettamente liscia, priva di asperità ed imperfezioni. | mc.   | €. 500,00       |
| 39. | Fornitura e posa in opera di POZZETTI STRADALI prefabbricati in c.a.v. o realizzati in opera, adatti alla sistemazione su strade carrabili, delle dimensioni sotto indicate, senza fondo o con apertura, posti all'interno dello scavo della canalizzazione, per l'infissione della puntazza di terra o per l'esecuzione delle derivazioni per l'alimentazione dei pali, compreso l'ulteriore scavo necessario per la posa, il rinfianco con conglomerato cementizio dosato con Kg. 200 di cemento titolo 325, getto di c.i.s. per appoggio sul fondo dello scavo e quant'altro necessario per un corretto passaggio dei cavi, compreso inoltre tutti gli altri oneri previsti alla voce "Pozzetti di ispezione". Per dimensioni 60 cm. x 60 cm. x 100 cm.  | Cad.  | €. 150,00       |
| 40. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE E CHIUSINI in ghisa seconda fusione, idonei per traffico stradale pesante, con sottostante nervatura, catramati a caldo, con coperchi a mandorlato; con luce di passaggio quadrata o circolare, con sede di appoggio opportunamente lavorata ed atta a garantire la perfetta aderenza del coperchio alla sede del telaio in maniera che non abbiano a verificarsi movimenti o rumori di sorta durante il transito degli automezzi; compresa assistenza muraria,  | kg.   | €. 4,00         |

**Casa di Riposo San Domenico – Colle dei Fabbri n°8 - Pescia (PT)**  
**Progetto per la sistemazione delle aree esterne**  
**Maggio 2012**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

| N°  | DESCRIZIONE OPERA  | UNITÀ   | PREZZO UNITARIO |
|-----|--|---------|-----------------|
|     | ogni onere per l'eventuale rialzamento necessario a portare i chiusini o le griglie al livelli del piano finito della pavimentazione stradale, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  |         |                 |
| 41. | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO A LIBRO, in acciaio zincato, successivamente verniciato con colore brunito a scelta della D.L.; compresa la realizzazione delle guide, delle colonne di sostegno e dei relativi plinti, la realizzazione degli attacchi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | A corpo | €. 3.300,00     |
|     |  |         |                 |